

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Przebudowa części budynku usługowo-mieszkalnego na pomieszczenia ośrodka pomocy społecznej

Obiekt: PIĘTRO

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Władysława Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska
Działka 146, ark.25

Inwestor: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska

PRZEDMIAR		Strona 1			18-05-2017	
					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1 Roboty rozbiórkowe						
1	1	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	22,00	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1 Piętro				
		2 60x200	2		2,00	
		3 70x200	4		4,00	
		4 80x200	16		16,00	
1	2	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,80	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1 Piętro	1,40*2,0		2,80	
1	3	KNR 401-03-54-08-00	Wykucie z muru okien z PCV	m ²	53,76	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1	1,0*2,10*24+0,80*2,10*2		53,76	
1	4	KNR 401-03-54-12-00	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych z lastyko	metr	25,60	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1	1,0*24+0,80*2		25,60	
1	5	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych	metr	25,60	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1	25,60		25,60	
1	6	KNR 401-03-54-08-00	Wykucie z muru rolety okiennej o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,31	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1 Piętro: okno wewnętrzne	2,10*1,10		2,31	
1	7	KNR 401-03-54-08-00	Wykucie z muru okien wewnętrznych	m ²	2,31	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1 Piętro: okno wewnętrzne	2,10*1,10		2,31	
1	8	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	2,20	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1 Piętro: okno wewnętrzne	2,20		2,20	
1	9	KNR 401-04-27-05-00	Rozebranie ścianek działowych lekkich z płyty drewnianej	m ²	26,40	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1 Piętro	2,20*12,0		26,40	
1	10	KNR 401-04-26-04-00	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i pilśniowych - rozbiórka zabudowy okna z pustaków szklanych	m ²	3,60	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1	1,80*2,0		3,60	
1	11	KNR 401-04-29-05-00	Rozebranie sufitów podwieszonych modułowych 60x60 cm	m ²	58,90	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1 Piętro	22,9+13,0+10,4+8,2+4,4		58,90	
1	12	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	126,67	
		Lp Nazwa Obliczenie ilości				
		1 Piętro				
		2 8	2,0*(1,0+2,3+1,0+1,4+0,4+0,4)*2		26,00	
		3 7	2,0*2,0		4,00	
		4 12	2,0*(2,0+1,34)*2		13,36	
		5 19	2,0*(1,62+0,8+1,62+1,8+0,6)*2		25,76	
		6 20	2,0*(2,03+1,23+2,03+1,4)*2		26,76	
		7 Fartuszki	1,50*1,70*9+0,75*4,10+0,75*1,0+0,75*4,50+0,80*0,80		30,79	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	13	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²	168,04
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto 20% powierzchni ścian	840,21*0,20		168,04
1	14	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m ²	11,79
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto 5% powierzchni sufitów	235,80*0,05		11,79
1	15	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych lub wykładziny PCV	m ²	235,80
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piętro bez pom.23	244,50-8,70		235,80
1	16	KNR 401-02-12-01-00	Rozebranie podłoży posadzkowych, miejscowo	m ³	1,18
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piętro: przyjęto 5% powierzchni	0,10*235,80*0,05		1,18
1	17	KNR 401-03-39-06-00	Rozkucie (poszerzenie) otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	28,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piętro	2,0*14		28,00
1	18	KNR 401-03-29-02-00	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,78
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piętro	0,90*2,10*2		3,78
1	19	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	22,90
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piętro	3,60*(1,62+1,0+1,34+0,20+0,20+2,0)		22,90
1	20	KNR 404-11-03-01-00	Wyniesienie z budynku i załadunek gruzu i materiałów z rozbiórki do kontenera	m ³	36,88
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2*0,60*2,0*0,10+4*0,70*2,0*0,10+16*0,80*2,0*0,10+2,80*0,10+53,76*0,10+25,60*0,50*0,03+25,60*0,30*0,01+2,31*0,10+2,31*0,10+2,20*0,30*0,03+26,40*0,10+3,60*0,02+58,90*0,05+168,04*0,02+11,79*0,015+235,80*0,02+1,18+28,0*0,30*0,20+3,78*0,15+22,90*0,15)*1,2		36,88
1	21	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	26,88
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		26,88		26,88

2 Roboty stanu surowego

2	22	KNR 401-03-36-07-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości do 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla nadproży stalowych	metr	31,50
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piętro	1,50*21		31,50
2	23	KNR 401-03-13-05-00	Zakup, dostawa i obsadzenie belek strunobetonowych typu NSB - nadproża	metr	31,50
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piętro	1,50*21		31,50
2	24	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	3,96
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piętro	1,10*3,60		3,96
2	25	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie parapetów podokiennych	m ³	1,15
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,15*0,30*(1,0*24+0,80*2)		1,15
2	26	KNR 401-03-03-02-00	Ścianki działowe z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	16,63
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Piętro	3,60*1,34-0,90*2,0		3,02
	2	Piętro	3,60*(1,40+2,88)-0,90*2,0		13,61
2	27	KNR 401-03-08-02-00	Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk	szt	20,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto	20		20,00
2	28	KNR 401-03-08-05-00	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,5 m ²	szt	10,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto	10		10,00
2	29	KNR 401-03-23-03-00	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł	szt	30,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto	30		30,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
2	30	KNR 401-03-25-03-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1 w ścianach z cegieł	metr	10,00
		Lp Nazwa 1 Przyjęto	Obliczenie ilości 10,0		10,00
2	31	KNR 401-03-26-01-00	Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	50,00
		Lp Nazwa 1 Przyjęto	Obliczenie ilości 50,0		50,00
2	32	KNR 401-03-26-05-00	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0,05 m3	szt	10,00
		Lp Nazwa 1 Przyjęto	Obliczenie ilości 10		10,00

3 Roboty w zakresie ścian i sufitów

3	33	KNR 401-07-16-09-00	Tynki cementowo-wapienne kat III na stropach w pomieszczeniach pow ponad 5 m ²	m ²	11,79
		Lp Nazwa 1 Przyjęto 5% powierzchni sufitów	Obliczenie ilości 235,80*0,05		11,79
3	34	KNR 401-07-16-02-00	Tynki cementowo-wapienne kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	168,04
		Lp Nazwa 1 Przyjęto 20% powierzchni ścian	Obliczenie ilości 840,21*0,20		168,04
3	35	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²	1084,71
		Lp Nazwa 1 Sufity 2 Ściany	Obliczenie ilości 244,50 840,21		244,50 840,21
3	36	Kalkulacja indywidualna	Sufit podwieszany systemowy modułowy 60x60 cm typu OWA	m ²	58,90
		Lp Nazwa 1 Piętro: pom. 7,8,18,19,20	Obliczenie ilości 22,9+13,0+10,4+8,2+4,4		58,90
3	37	WKNR W202-20-05-03-00	Sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm zwykłych a w pom. mokrych wodoodpornych na stropach na rusztach	m ²	46,20
		Lp Nazwa 1 Piętro 2 mieszkanie pom. 1,2,3,4,5 3 pozostałe pom. 13,21 wc	Obliczenie ilości 4,4+6,9+4,0+9,2+12,0 4,2+5,5		36,50 9,70
3	38	WKNR W202-20-04-02-00	Obudowa instalacji sanitarnych (poziomów i pionów) z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,2 mm na rusztach	m ²	30,00
		Lp Nazwa 1 Przyjęto	Obliczenie ilości 30,0		30,00
3	39	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym zwiększającym przyczepność płytek	m ²	67,18
		Lp Nazwa 1	Obliczenie ilości 67,18		67,18
3	40	Kalkulacja indywidualna	Isolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - pomieszczenia mokre (brodzik)	m ²	6,80
		Lp Nazwa 1 Piętro: brodzik w pom 3	Obliczenie ilości 2,0*(1,20+1,0+1,20)		6,80
3	41	KNR N002-08-03-02-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - sanitariaty, fartuszki	m ²	67,18
		Lp Nazwa 1 Piętro 2 3 4 13 5 20 6 21	Obliczenie ilości 0,60*(2,52+1,50) 2,0*(2,79+1,0+1,35+1,0)*2-0,90*2,0 2,0*(1,62+1,34+1,40+1,34)*2-(1,0*2,0+0,90*2,0*2) 0,60*2,75 2,0*(2,03+1,23+2,03+1,40)*2-0,9*2,0*2		2,41 22,76 17,20 1,65 23,16
3	42	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym zwiększającym przyczepność gładzi gipsowych do podłoża	m ²	1076,01
		Lp Nazwa 1 Sufity 2 Ściany	Obliczenie ilości 235,80 840,21		235,80 840,21
3	43	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m ²	235,80
		Lp Nazwa 1	Obliczenie ilości 235,80		235,80
3	44	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa dwuwarstwowa na ścianach wraz z osadzeniem niezbędnych narożników metalowych	m ²	840,21
		Lp Nazwa 1	Obliczenie ilości 840,21		840,21
3	45	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	1076,01

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		235,80+840,21		1076,01
3	46	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży farbą lateksową odporną na zmywanie, kolor biały - sufity	m ²	235,80
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Piętro: minus kl.sch pom.23	244,50-8,70		235,80
3	47	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży farbą lateksową odporną na zmywanie, kolory pastelowe - ściany	m ²	840,21
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Piętro			
	2	1	3,0*(1,62+2,74)*2-0,90*2,0		24,36
	3	2	3,0*(2,52+2,74)*2-0,90*2,0*3		26,16
	4	3	(2,50-2,0)*(2,79+1,0+1,35+1,0)*2		6,14
	5	4	3,0*(3,21+2,88)*2-0,90*2,0*2		32,94
	6	5	3,0*(4,18+2,88)*2-0,90*2,0		40,56
	7	6	3,51*(4,18+2,76)*2-0,90*2,0		46,92
	8	7	3,51*(4,0+5,74)*2-1,0*2,0		66,37
	9	8	3,51*(3,17+4,10)*2-1,0*2,0		49,04
	10	9	3,51*(4,21+3,8)*2-1,0*2,0		54,23
	11	10	3,51*(3,14+1,30)*2-(0,90*2,0+1,0*2,0)		27,37
	12	11	3,51*(3,32+1,52)*2-1,0*2,0*2		29,98
	13	12	3,51*(4,21+3,44)*2		53,70
	14	13	(2,50-2,0)*(1,62+1,34+1,40+1,34)*2		5,70
	15	14	3,51*(4,13+3,40)*2-1,0*2,0		50,86
	16	15	3,51*(3,87+3,40)*2-1,0*2,0		49,04
	17	16	3,51*(1,80+3,40)*2-1,0*2,0		34,50
	18	17	3,51*(3,54+3,40)*2-1,0*2,0		46,72
	19	18	3,51*(3,30+3,16)*2-1,0*2,0		43,35
	20	19	3,51*(3,10+2,75)*2-(0,80*2,0+0,90*2,0)		37,67
	21	20	3,51*(1,62+2,75)*2-(0,80*2,0+0,90*2,0)		27,28
	22	21	(2,50-2,0)*(2,03+1,23+2,03+1,40)*2		6,69
	23	22	3,51*(10,45+3,16)*2-(1,0*2,0*6+1,45*2,0)		80,64
3	48	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł - wymiana	szt	12,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		12		12,00
3	49	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie z zaprawy, farb i brudu okna wewnętrznego z pustaków szklanych	m ²	7,20
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		1,80*2,0*2		7,20
3	50	KNR 401-12-09-06-01	Malowanie 2-krotnie farbą ftalową stolarki okiennej pow ponad 1,0 m ²	m ²	9,54
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Piętro: okna lukowe	(3,14*0,90*0,90/2)*2*1,25*3		9,54
4 Roboty w zakresie posadzek					
4	51	KNR 202-06-16-01-00	Isolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm - uzupełnienia podłóży	m ²	12,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Piętro: przyjęto 5% powierzchni	235,80*0,05+0,21		12,00
4	52	KNR 202-06-09-03-00	Isolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr.5 cm	m ²	12,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Piętro: przyjęto 5% powierzchni	235,80*0,05+0,21		12,00
4	53	KNR 202-11-02-01-00	Jastrych z betonu C12/15 grub 2 cm zatarty na ostro wraz z wykonaniem dylatacji	m ²	12,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		12,0		12,00
4	54	KNR 202-11-02-03-00	Jastrych z betonu C12/15 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 3 cm do grubości 5 cm. Krotność=3	m ²	12,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		12,0		12,00
4	55	KNR 202-11-06-07-00	Dodatek za zbrojenie jastrychu siatką stalową przeciwskurczowo ø 3 o oczkach 10x10 cm	m ²	12,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		12,0		12,00
4	56	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	235,80
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		167,60+13,70+54,50		235,80
4	57	KNR 202-11-30-02-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m ²	235,80
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		235,80		235,80
4	58	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	235,80
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		167,60+13,70+54,50		235,80

		SYMBOL	NAZWA		JEDN	SYKAL
DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
4	59	Kalkulacja indywidualna	Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - pomieszczenia mokre (sanitariaty)		m ²	17,81
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Piętro: pom.3,13,21	(4,0+4,20+5,50)*1,3			17,81
4	60	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki z płytek granitogres na zaprawie klejowej. pom.ogólne		m ²	167,60
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Piętro: pom.1,2,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22	4,4+6,9+11,5+13,0+15,9+4,1+5,0+15,1+13,8+13,2+5,9+12,0+8,2+4,4+34,2			167,60
4	61	KNR 202-28-09-04-00	Cokoliki z płytek granitogres na zaprawie klejowej		metr	184,36
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Piętro	167,60*1,1			184,36
4	62	KNR 202-28-05-03-00	Posadzki z płytek granitogres na zaprawie klejowej w sanitariatach		m ²	13,70
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Piętro: pom.3,13,21	4,0+4,20+5,50			13,70
4	63	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych gr.8 mm, klasa ścieralności AC4 wraz z montażem listew przyściennych z PCV i ułożeniem podkładu z pianki i folii paroizolacyjnej		m ²	54,50
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Piętro: pom.4,5,7,18	9,2+12,0+22,9+10,4			54,50
5	Stolarka, parapety					
5	64	WKNR W202-10-18-04-00	Okna zewnętrzne z kształtowników PCV, otwieralno-uchylne, przeszklone szkłem trzyszybowym dwukomorowym, współczynnik przenikania ciepła max 1.1 W/m2K. kolor profili biały, w ramach nawietrzaki higrosterowane		m ²	53,76
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1		1,0*2,10*24			50,40
	2		0,80*2,10*2			3,36
5	65	WKNR W202-10-18-04-00	Okno wewnętrzne nieotwierane z kształtowników z PCV szklone szkłem bezpiecznym - dostawa i montaż		m ²	2,31
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Piętro	2,10*1,10			2,31
5	66	KNR 401-03-21-03-00	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z MDF-u laminowanego lub PCV komorowego, szerokości 40-50 cm		m	25,60
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1		1,0*24+0,80*2			25,60
5	67	Kalkulacja indywidualna	Podokienniki zewnętrzne o szer.w rozwinięciu do 30 cm z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej z zabezpieczeniem krawędzi bocznych zaślepkami systemowymi z PCV		metr	25,60
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1		1,0*24+0,80*2			25,60
5	68	WKNR W202-10-40-02-00	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych		m ²	3,05
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Wejście z klatki schodowej do pomieszczeń				
	2	Piętro	1,45*2,10			3,05
5	69	Dostawa	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym antywłamaniowym, kompletem okuć i 2 zamki, wymiary 145x210 cm		szt	1,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1		1			1,00
5	70	WKNR W202-10-40-01-00	Montaż drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania z klatki schodowej wraz z ościeżnicą		m ²	1,60
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Piętro	0,80*2,0*1			1,60
5	71	Dostawa	Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkania, antywłamaniowe, jednoskrzydłowe okleinowane CPL z ościeżnicą okleinowaną CPL, z kompletem okuć i zamkami, klasa izol.akustycznej min 32db, odporność na włamanie 2 klasa normy europejskiej, wymiary 80x200 cm		szt	1,00
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Piętro	1			1,00
5	72	WKNR W202-10-40-01-00	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą obejmującą		m ²	27,20
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Piętro	0,80*2,0*8+0,90*2,0*8			27,20
5	73	Dostawa	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe okleinowane CPL z ościeżnicą drewnianą okleinowaną CPL obejmującą ścianę o gr.do 30 cm, 3 zawiasy, z kompletem okuć i zamkiem, wymiary 80x200 cm		szt	8,00

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 8	8,00
5	74	Dostawa	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe okleinowane CPL z ościeżnicą drewnianą okleinowaną CPL obejmującą ścianę o gr.do 30 cm, 3 zawiasy, z kompletem okuć i zamkiem, wymiary 90x200 cm	szt	8,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 8	8,00
5	75	WKNR W202-10-40-01-00	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą stałą nie regulowaną	m ²	8,20
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 0,70*2,0*2+0,90*2,0*3	8,20
5	76	Dostawa	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe okleinowane CPL z ościeżnicą drewnianą okleinowaną CPL stałą nie regulowaną, z opaskami i ćwiecwałkami maskującymi, 3 zawiasy, z kompletem okuć i zamkiem, wymiary 70x200 cm	szt	2,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,00
5	77	Dostawa	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe okleinowane CPL z ościeżnicą drewnianą okleinowaną CPL stałą nie regulowaną, z opaskami i ćwiecwałkami maskującymi, 3 zawiasy, z kompletem okuć i zamkiem, wymiary 80x200 cm	szt	2,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Parter	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,00
5	78	Dostawa	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe okleinowane CPL z ościeżnicą drewnianą okleinowaną CPL stałą nie regulowaną, z opaskami i ćwiecwałkami maskującymi, 3 zawiasy, z kompletem okuć i zamkiem, wymiary 90x200 cm	szt	3,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 3	3,00